Oude Maas
Beneden Merwede
Wantij
Oude Maas
Beneden Merwede
Wantij
Nieuwe Merwede
Dordtsche Kil
Nieuwe Merwede
Dordtsche Kil
Nieuwe Merwede

Legenda

Kleur	Verwachting	Gebied	Dubbelbestemming Waarde-Archeologie	Beleid en onderzoeksplicht
	Zeer hoog	Historische stadskern inclusief Spuihaven	WR-A-1	Voorafgaand aan vergunningplichtige bodemingrepen dieper dan 40 cm. beneden maaiveld (straat- of terreinniveau) of gerekend vanaf bestaande keldervloeren of souterrains 0 cm. dient als vooronderzoek een archeologisch bureauonderzoek en indien mogelijk een booronderzoek uitgevoerd en gerapporteerd te worden. De gemeente neemt een selectiebesluit op basis van het vooronderzoek: 1. Planaanpassing conform afspraken 2. Archeologische begeleiding 3. Opgraving Bij een geplande paalzetting die zwaarder is dan 5% van het te bebouwen oppervlak dient voorafgaand een opgraving uitgevoerd en gerapporteerd te worden
		Terreinen op de Archeologische Monumenten Kaart (AMK)		
	Hoog	Oevers en beddingen van al dan niet afgedekte rivieren buiten de historische stadskern	WR-A-2	Voorafgaand aan vergunningplichtige bodemingrepen dieper dan 70 cm. beneden maaiveld (straat- of terreinniveau) dient een archeologisch vooronderzoek -bestaande uit eenbureauonderzoek en een booronderzoek- uitgevoerd en gerapporteerd te worden. De gemeente neemt een selectiebesluit op basis van het vooronderzoek: 1. Vrijstelling, eventueel onder voorwaarden 2. Planaanpassing conform afspraken 3. Vervolgonderzoek in de vorm van een waarderend proefsleuvenonderzoek of een definitief onderzoek in de vorm van een begeleiding of een opgraving. Bij een geplande paalzetting die zwaarder is dan 5% van het te bebouwen oppervlak dient voorafgaand een opgraving uitgevoerd en gerapporteerd te worden.
	Middelmatig	Komkleigebied ofwel het afgedekte middeleeuwse klei- op veenland-schap buiten de historische stadskern	WR-A-3	Voorafgaand aan vergunningplichtige bodemingrepen dieper dan 100 cm. beneden maaiveld (straat- of terreinniveau) dient een archeologisch onderzoek -bestaande uit een bureauonderzoek en een booronderzoek- uitgevoerd en gerapporteerd te worden. De gemeente neemt een selectiebesluit op basis van het vooronderzoek. 1. Vrijstelling, eventueel onder voorwaarden 2. Planaanpassing conform afspraken 3. Vervolgonderzoek in de vorm van een waarderend proefsleuvenonderzoek of een definitief onderzoek in de vorm van een begeleiding of een opgraving. Bij een geplande paalzetting die zwaarder is dan 5% van het te bebouwen oppervlak dient voorafgaand een opgraving uitgevoerd en gerapporteerd te worden.
	Laag	Overige (geërodeerde, jonge, ontgronde) gebieden buiten de historische stadskern		Bodemingrepen zijn in principe vrijgesteld, m.u.v. ingrepen tot op of in het pleistocene zand, niet zijnde (hei)palen.
	Onbekend	Waterwegen rond het eiland van Dordrecht inclusief Wantij		Conform convenant Rijkswaterstaat, Staat der Nederlanden en Rijksdienst Cultureel Erfgoed

gemeente grens

0 1000m 2000m 3000m 4000m 5000m

DORDRECHT

Beleidskaart Archeologie
Gemeente Dordrecht
oktober 2012

S3-59-142